



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064781-81	Nº SICONV 885961	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de João Ramalho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DAS RUAS BENEDITO S. MARCONDES, PAULO DE	MUNICÍPIO / UF João Ramalho / SP	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO DAS RUAS BENEDITO S. MARCONDES, PAULO DE AZEVEDO, CORREIA DE MENEZES, JOSÉ M. MATHIAS,									385.959,85	
1.			Recapeamento					-	385.959,85	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.054,08	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	300,00	BDI 1	366,00	1.054,08	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.016,00	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	3.291,80	BDI 1	4.016,00	4.016,00	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	4.606,80	
1.3.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.888,03	BDI 1	2.303,40	2.303,40	RA
1.3.2.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	1.888,03	BDI 1	2.303,40	2.303,40	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	376.282,97	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9.759,30	1,81	BDI 1	2,21	21.568,06	RA
1.4.2.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.892,83	0,47	BDI 1	0,57	1.078,93	RA
1.4.3.	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	562,14	1,66	BDI 1	2,03	1.141,16	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	292,79	917,31	BDI 1	1.119,12	327.667,15	RA
1.4.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	23.422,32	0,87	BDI 1	1,06	24.827,67	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	-	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

João Ramalho / SP
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO ALVES ADAMI
CREA/CAU: 5069927436
ART/RRT: 28027230200501069